22 de agosto de 2025

II AVISO DE CONVOCATORIA

Objetivo: Readecuación de 10 paradas de servicio de transporte público en el corregimiento de Don Bosco

Precio de Referencia: B/ 15,000.00

Lugar: Junta Comunal de Don Bosco

Fecha: 28 agosto de 2025

Hora de recepción de propuestas: 8:00 am a 10:00 am

Apertura de propuestas: 10:01 am

Tipo de procedimiento: Compra Menor B/ 10,000.00 a B/ 50,000.00

Numero de aviso de convocatoria: JCDB-0014-2025

Partida presupuestaria: 10000263047

Programa: Fondos de inversiones municipales de la Junta Comunal de Don Bosco.

Tiempo de subsanación: no aplica

Adjudicación: Global

Provincia: Panamá

Responsable: Alberto Baruco

Fecha de publicación: 22 de agosto de 2025.

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
¡Contamos contigo!

Desglose de Actividades y costos para la remodelación de 10 paradas de transporte público en el corregimiento de Don Bosco

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
					$ 1,287.84
	Preliminares				
1	Suministro de electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
2	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00
	Techo				
3	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.55	$ 31.69	$ 144.19
	Estructura				
4	Suministro y reparación de carriolas Galv de 2" x 4" CAL 16 para estructura del techo. Remoción de tramos de carriolas deterioradas e instalación de nuevas	ML	6	$ 8.50	$ 51.00
5	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	ML	4.41	$ 75.00	$ 330.75
6	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.73	$ 15.00	$ 55.95
7	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.73	$ 15.00	$ 55.95
	Bases				
8	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	2	$ 25.00	$ 50.00
	Pintura				
9	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructuras de asiento y respaldar, estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 175.00	$ 175.00
	Arte Impreso				
10	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal.	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
11	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
					$ 1,595.78
	Preliminares				
12	Suministro de electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
13	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00
	Techo				
14	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	7.74	$ 31.69	$ 245.28
	Estructura				
15	Suministro y reparación de carriolas Galv de 2" x 4" CAL 16 para estructura del techo. Remoción de tramos de carriolas deterioradas e instalación de nuevas	ML	6	$ 8.50	$ 51.00
16	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	5.62	$ 75.00	$ 421.50
17	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1	$ 15.00	$ 76.50
18	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye desmontaje y montaje	ML	5.1	$ 15.00	$ 76.50
	Bases				
19	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	5	$ 25.00	$ 125.00
	Pintura				
20	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructuras, asiento, respaldar y estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 175.00	$ 175.00
	Arte Impreso				
21	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
22	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
					$ 688.98
	Preliminares				
23	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
24	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00
	Techo				
25	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsada (policarbonato) más impermeabilización en general de cubiertas de techo de (policarbonato). Incluye desmontaje y montaje de laminas	M2	5.49	$ 31.69	$ 173.98
	Pintura				
26	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
27	Pintura en general de paredes, estructuras de asientos y muro, que incluye: raspado de pintura deteriorada, p[pintura de acabado antihongos en muros.	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
28	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
					$ 1,795.11
	Preliminares				
29	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
30	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00

	Techo				
31	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	6.22	$ 31.69	$ 197.11
	Estructura				
32	Suministro he instalacion de estructura para soporte de recubrimiento frontal y lateral	Unidad	1	$ 175.00	$ 175.00
33	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	6.8	$ 75.00	$ 510.00
34	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1	$ 15.00	$ 76.50
35	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1	$ 15.00	$ 76.50
	Piso				
36	Suministro y reparación de agrietamientos de piso de concreto del área de la parada que incluye: reparación profunda de la carpeta, resane y reparación de piso de concreto	Unidad	1	$ 175.00	$ 175.00
	Pintura				
37	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 160.00	$ 160.00
	Arte Impreso				
38	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
39	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
					$ 1,795.11
	Preliminares				
40	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
41	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00
	Techo				
42	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	6.22	$ 31.69	$ 197.11
	Estructura				
43	Suministro he instalación de estructura para soporte de recubrimiento frontal y lateral	Unidad	1	$ 175.00	$ 175.00
44	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	6.8	$ 75.00	$ 510.00
45	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1	$ 15.00	$ 76.50
46	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1	$ 15.00	$ 76.50
	Piso				
47	Suministro y reparación de agrietamientos de piso de concreto del área de la parada que incluye: reparación profunda de la carpeta, resane y reparación de piso de concreto	Unidad	1	$ 175.00	$ 175.00
	Pintura				
48	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 160.00	$ 160.00
	Arte Impreso				
49	Suministro he instalacion de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
50	Suministro he instalacion de luces Autonomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
					$ 1,750.81
	Preliminares				
51	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
52	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00
	Techo				
53	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	7.43	$ 31.69	$ 235.46
	Estructura				
54	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	6.81	$ 75.00	$ 510.75
55	Suministro y colocacion de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.82	$ 15.00	$ 87.30
56	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.82	$ 15.00	$ 87.30
	Piso				
57	Suministro y reparación de agrietamientos de piso de concreto del área de la parada que incluye: reparación profunda de la carpeta, resane y reparación de piso de concreto	Unidad	1	$ 200.00	$ 200.00
	Pintura				
58	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 125.00	$ 125.00
59	Pintura en general de paredes, estructuras de asientos y muro, que incluye: raspado de pintura deteriorada, p[pintura de acabado antihongos en muros.	Unidad	1	$ 80.00	$ 80.00
	Arte Impreso				
60	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
61	Suministro he instalacion de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
					$ 1,346.76
	Preliminares				
62	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
63	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00
	Techo				

64	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.89	$ 31.69	$ 154.96
	Estructura				
65	Suministro e instalación y reparación de carriolas Galv de 2" x 4" CAL 16 para estructura del techo	ML	21.24	$ 5.00	$ 106.20
66	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	4.76	$ 75.00	$ 357.00
67	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.12	$ 15.00	$ 46.80
68	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.12	$ 15.00	$ 46.80
	Bases				
69	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	2	$ 25.00	$ 50.00
	Pintura				
70	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 160.00	$ 160.00
	Arte Impreso				
71	Suministro he instalación de arte impreso	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
72	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
					$ 1,266.29
	Preliminares				
73	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
74	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00
	Techo				
75	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.49	$ 31.69	$ 142.29
	Estructura				
76	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	5.12	$ 75.00	$ 384.00
77	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.5	$ 15.00	$ 52.50
78	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.5	$ 15.00	$ 52.50
	Bases				
79	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	2	$ 25.00	$ 50.00
	Pintura				
80	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 160.00	$ 160.00
	Arte Impreso				
81	Suministro he instalación de arte impreso	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
82	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
					$ 1,225.09
	Preliminares				
83	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
84	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00
	Techo				
85	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.61	$ 31.69	$ 146.09
	Estructura				
86	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	4.48	$ 75.00	$ 336.00
87	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.6	$ 15.00	$ 54.00
88	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.6	$ 15.00	$ 54.00
	Bases				
89	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	2	$ 25.00	$ 50.00
	Pintura				
90	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 160.00	$ 160.00
	Arte Impreso				
91	Suministro he instalación de arte impreso	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
92	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
					$ 1,238.52
	Preliminares				
93	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1	$ 90.00	$ 90.00
94	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2	$ 70.00	$ 140.00
	Techo				
95	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.51	$ 31.69	$ 142.92
	Estructura				
96	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	4.4	$ 75.00	$ 330.00
97	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.52	$ 15.00	$ 52.80
98	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.52	$ 15.00	$ 52.80

	Bases				
99	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	3	$ 25.00	$ 75.00
	Pintura				
100	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1	$ 160.00	$ 160.00
	Arte Impreso				
101	Suministro he instalacion de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1	$ 150.00	$ 150.00
	Luminaria Autónoma				
102	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1	$ 45.00	$ 45.00
				SUB TOTAL	$ 13,990.29
				ITBM	$ 979.32
				TOTAL	**$ 14,969.61**

Alberto Baruco
Coordinador de Proyectos
Junta Comunal de Don Bosco

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
Prov. de Panamá
2024-2029
DISTRITO DE PANAMÁ