18 de agosto de 2025

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
¡Contamos contigo!

AVISO DE CONVOCATORIA

Objetivo: Construcción de 2 paradas para uso de transporte publico en el corregimiento de Don Bosco

Precio de Referencia: B/ 20,000.00

Lugar: Junta Comunal de Don Bosco

Fecha: 25 de agosto de 2025

Hora de recepción de propuestas: 8:00 am a 10:00 am

Apertura de propuestas: 10:01 am

Tipo de procedimiento: Compra Menor de B/ 10,000.00 a B/ 50,000.00

Numero de aviso de convocatoria: ADM-265-2025

Partida presupuestaria: 10000263619

Programa: Fondos de inversiones municipales de la Junta Comunal de Don Bosco.

Tiempo de subsanación: no aplica

Adjudicación: Global

Provincia: Panamá

Responsable: Alberto Baruco

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
Prov. de Panamá
2024-2029
DISTRITO DE PANAMÁ

Fecha de publicación: 18 de agosto de 2025

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO

DESGLOSE DE ACTIVIDADES

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad
	Parada #1 Villa Catalina (Frente a la bomba Terpel)		
	Preliminares		
1	Suministro de electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1
2	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2
	Techo		
3	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.55
	Estructura		
4	Suministro y reparación de carriolas Galv de 2" x 4" CAL 16 para estructura del techo. Remoción de tramos de carriolas deterioradas e instalación de nuevas	ML	6
5	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	ML	4.41
6	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.73
7	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.73
	Bases		
8	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	2
	Pintura		
9	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructuras de asiento y respaldar, estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
	Arte Impreso		
10	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal.	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
11	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1
	Parada #2 Los Caobos		
	Preliminares		
12	Suministro de electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1
13	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2
	Techo		
14	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	7.74
	Estructura		
15	Suministro y reparación de carriolas Galv de 2" x 4" CAL 16 para estructura del techo. Remoción de tramos de carriolas deterioradas e instalación de nuevas	ML	6
16	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	5.62
17	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1
18	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye desmontaje y montaje	ML	5.1
	Bases		
19	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	5
	Pintura		
20	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructuras, asiento, respaldar y estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
	Arte Impreso		
21	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
22	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1
	Parada #3 La Riviera (Alado de la Parroquia)		
	Preliminares		
23	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1
24	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2
	Techo		
25	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsada (policarbonato) más impermeabilización en general de cubiertas de techo de (policarbonato). Incluye desmontaje y montaje de laminas	M2	5.49
	Pintura		
26	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
27	Pintura en general de paredes, estructuras de asientos y muro, que incluye: raspado de pintura deteriorada, p[pintura de acabado antihongos en muros.	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
28	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1
	Parada #4 Costanera con Avenida 2da		
	Preliminares		
29	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1
30	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO 2024-2029 DISTRITO DE PANAMÁ

	Techo		
31	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	6.22
	Estructura		
32	Suministro he instalación de estructura para soporte de recubrimiento frontal y lateral	Unidad	1
33	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	6.8
34	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1
35	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1
	Piso		
36	Suministro y reparación de agrietamientos de piso de concreto del área de la parada que incluye: reparación profunda de la carpeta, resane y reparación de piso de concreto	Unidad	1
	Pintura		
37	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
	Arte Impreso		
38	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
39	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1
	Parada #5 Costanera con Avenida 1era		
	Preliminares		
40	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1
41	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2
	Techo		
42	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	6.22
	Estructura		
43	Suministro he instalación de estructura para soporte de recubrimiento frontal y lateral	Unidad	1
44	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	6.8
45	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1
46	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.1
	Piso		
47	Suministro y reparación de agrietamientos de piso de concreto del área de la parada que incluye: reparación profunda de la carpeta, resane y reparación de piso de concreto	Unidad	1
	Pintura		
48	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
	Arte Impreso		
49	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
50	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1
	Parada #6 Las Acacias (Frente a la Virgencita)		
	Preliminares		
51	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1
52	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2
	Techo		
53	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	7.43
	Estructura		
54	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	6.81
55	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.82
56	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	5.82
	Piso		
57	Suministro y reparación de agrietamientos de piso de concreto del área de la parada que incluye: reparación profunda de la carpeta, resane y reparación de piso de concreto	Unidad	1
	Pintura		
58	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
59	Pintura en general de paredes, estructuras de asientos y muro, que incluye: raspado de pintura deteriorada, p[pintura de acabado antihongos en muros.	Unidad	1
	Arte Impreso		
60	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
61	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1
	Parada #7 Concepción(alado de plaza abandonada)		
	Preliminares		
62	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1

H. ALCALDÍA MUNICIPAL DE DON BOSCO
Prov. de Panamá
2024-2029
DISTRITO DE PANAMÁ

63	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2
	Techo		
64	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.89
	Estructura		
65	Suministro e instalación y reparación de carriolas Galv de 2" x 4" CAL 16 para estructura del techo	ML	21.24
66	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	4.76
67	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.12
68	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.12
	Bases		
69	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	2
	Pintura		
70	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
	Arte Impreso		
71	Suministro he instalación de arte impreso	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
72	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1
	Parada #8 Concepción (alado de taller de ebanistería)		
	Preliminares		
73	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1
74	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2
	Techo		
75	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.49
	Estructura		
76	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	5.12
77	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.5
78	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.5
	Bases		
79	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	2
	Pintura		
80	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
	Arte Impreso		
81	Suministro he instalación de arte impreso	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
82	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1
	Parada #9 Los Robles Norte (alado de la casa de paz)		
	Preliminares		
83	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1
84	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2
	Techo		
85	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.61
	Estructura		
86	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	4.48
87	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.6
88	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.6
	Bases		
89	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	2
	Pintura		
90	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
	Arte Impreso		
91	Suministro he instalación de arte impreso	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
92	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	
	Parada #10 Los Robles (casa comunal)		
	Preliminares		
93	Suministro de Electricidad y agua para realizar el mantenimiento	Unidad	1
94	Limpieza inicial y final Incluye acarreo de escombros y basura	Unidad	2
	Techo		

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
Provincia Panamá
2024-2029
DISTRITO DE PANAMÁ

95	Suministro, instalación reparación, impermeabilización y mantenimiento de techo en general: remoción e instalación de láminas de techo deterioradas o colapsadas, resane y reparación de estructura de techo con leve deterioro más impermeabilización en general de cubiertas de techo de zinc. (Incluye desmontaje y montaje de laminas)	M2	4.51
	Estructura		
96	Suministro e instalación de recubrimiento frontal y lateral con laminas metálicas. Incluye remoción e instalación de laminas nuevas	M2	4.4
97	Suministro y colocación de carriolas para banca, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.52
98	Suministro y colocación de carriolas para respaldar, incluye: desmontaje y montaje	ML	3.52
	Bases		
99	Fabricación de bases de cemento para soporte de estructura metálica relleno de concreto	Unidad	3
	Pintura		
100	Pintura general de la estructura metálica de la parada interno y externo del color escogido por la junta comunal. Pintura en general de estructura de techo que incluye: pintura anticorrosiva y de acabado (Pintura anticorrosiva base y esmalte industrial resistente a intemperie)	Unidad	1
	Arte Impreso		
101	Suministro he instalación de arte impreso escogido por la junta comunal	Unidad	1
	Luminaria Autónoma		
102	Suministro he instalación de luces Autónomas (solar) Led	Unidad	1

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
Prov. de Panamá
2024-2029
DISTRITO DE PANAMÁ