JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
¡Contamos contigo!

19 de febrero de 2026

AVISO DE CONVOCATORIA

Presentación de propuestas para el servicio de ejecución de trabajos de excavación, adecuación estructural, instalación de elementos deportivos y mejoramiento de las porterías de la cancha de fútbol.

Precio de Referencia: B/.10,000.00

Lugar: Junta Comunal Don Bosco

Fecha de recepción de propuesta: Del 20 de febrero al 25 de febrero de 2026

Hora de recepción de propuestas: 8:00 am a 10:00 am

Apertura de propuestas: 20 de febrero 10:01 am

Tipo de procedimiento: Compra Menor de B/10,000.00 a B/50,000.00

Número de aviso de convocatoria: JCDB-1064

Partida Presupuestaria: 10000263619

Programa: Fondos de Inversión

Tiempo de subsanación: no aplica

Adjudicación: Global

Fecha de Publicación: 19 de febrero de 2026.

Lugar del servicio: Urbanización Teremar, calle 10 detrás de la Capilla de Santa Teresita, en el corregimiento de Don Bosco.

Responsable: Ana Aguilar/Depto. De Compras

TÉRMINOS DE REFERENCIA
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL

1. ANTECEDENTES

La Cancha de Futbol, requiere la reparación, adecuación y equipamiento necesario. Ubicada en urbanización Teremar debido al deterioro de su infraestructura actual, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y uso para la comunidad.

2. OBJETO DEL SERVICIO

Contratar a un proveedor especializado para la ejecución de trabajos de excavación, adecuación estructural, instalación de elementos deportivos y mejoramiento de las porterías de la cancha de fútbol.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El proveedor deberá realizar, como mínimo, las siguientes actividades:

- **Excavación:**
  Excavación en los puntos requeridos para la instalación de postes y estructuras, incluyendo retiro y disposición del material sobrante.
- **Confección de zapatas y pedestales:**
  Construcción de zapatas de concreto y pedestales para soporte de postes, garantizando estabilidad y resistencia estructural.
- **Instalación de postes galvanizados:**
  Suministro e instalación de postes de acero galvanizado de 2 pulgadas de diámetro y 2.80 metros de altura, debidamente alineados y asegurados.
- **Construcción de viga de amarre (cerca perimetral):**
  Ejecución de viga de amarre de concreto para reforzar la estructura perimetral de la cancha.
- **Remozamiento de porterías existentes:**
  Reparación, limpieza, refuerzo estructural y pintura de las porterías actuales.
- **Suministro e instalación de redes de portería:**
  Instalación de redes nuevas, resistentes y adecuadas para uso deportivo.
- **Demarcación de la cancha:**
  Trazado y pintado de líneas reglamentarias conforme a medidas estándar para cancha de fútbol.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los postes deberán ser galvanizados para resistencia a la corrosión.
- La pintura para demarcación deberá ser especial para exteriores, de alta durabilidad.
- Las redes deberán ser de material resistente (nylon o polietileno de alta densidad).
- Todas las estructuras deberán quedar debidamente niveladas y alineadas.

- Experiencia en obras similares.
- Capacidad técnica.
- Propuesta económica.
- Tiempo de ejecución.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Ejecutar los trabajos conforme a lo especificado.
- Cumplir normas de seguridad laboral.
- Garantizar la calidad de materiales y mano de obra.
- Mantener el área limpia durante y después de la obra.